CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1

Tipo: Aclaratoria

Fecha: 15/02/2023

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 1/2023

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP : 937/2022

Rubro comercial: CONSTRUCCION

Objeto de la contratación: CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DESCRIPCIÓN

De nuestra consideración:

En virtud de la consulta realizada por empresas del rubro, la U.N.V.M. emite la presente circular, con las aclaraciones que considera pertinentes. A saber:

Pregunta 1: Cantidad y ubicación de válvulas esclusas.
- Una por cada edificio a conectar, ubicadas en la cañería de 50mm.

Pregunta 2: Cantidad y ubicación de hidrantes;
-No corresponde.

Pregunta 3: Aclaración de como cotizar items veredas y losa en sector circulación vehículos. Aclarar si corresponde o no.
-Se deberá reparar veredas perimetrales a edificios y todas aquellas que resulten dañadas.

Pregunta 4: Medidores. No coincide la cantidad asignada en planilla de presupuesto y en plano. En módulo áulico en construcción se incluye medidor y ejecución de cañería de alimentación a tanque, aclarar si corresponde incluirlo o no.
-Uno por cada edificio a conectar, LAER, VESTUARIOS, MÓDULOS SANITARIOS INSTITUTOS ACADÉMICOS.

Pregunta 5: -Aclarar si corresponde estudio de impacto ambiental y aviso de inicio de obra en

Secretaría de Ambiente.
-No corresponde.

Pregunta 6: Aclarar ítem 40.5 cambio de marco y tapa chapa típica semilla de melón 60x60. Ubicación de donde corresponde.
-No corresponde.

Pregunta 7: Aclarar presencia de responsable de higiene y seguridad, es permanente o visitas de frecuencia a definir.
-Se deberá contar con personal responsable en seguridad e higiene para asesoramiento en los momentos que la obra así lo demande.

Pregunta 8: Quisiera saber si van cámara de desagüe y en qué lugar.
-No corresponde.

Pregunta 9: En el cruce de la Avenida España se podrá realizar a cielo abierto o solo con tunelera dirigida.
-No se permite la rotura de la calzada sobre Bv España, se deberá realizar con tunelera.

La presente documentación deberá ser contemplada en la formulación de vuestra oferta.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES