

**UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN T.S. y M. - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**

FECHA: Junio 2022
VERSIÓN: 1

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL SECRETARIA INVESTIGACION Y EXTENSION IPCByA
PROYECTO: ADECUACIÓN PLANTA DE PASTEURIZACIÓN DE LECHE DE BURRA**

TIPO	RUBRO	DESIGNACIÓN DE ITEMS	Ud	Computo	PRECIOS			% de Avance
					Unit	Parcial	Total	
OBRA	1 TAREAS PRELIMINARES							
	1.1 Tareas preliminares (obrador)		Mes	3.00				
	1.2 Limpieza inicial y final de Obra		GI	90.00				
	1.3 Ploteo de Cartel de Obra		Ud	1.00				
	2 DEMOLICIONES							
	2.1 Demolición pisos y rotura parte inferior de muro: para hacer canal - colocar rejilla y embutir cañería		GI	1.00				
	3 MAMPOSTERIA							
	3.1 Panelería Durlock y accesorios		M2	33.00				
	3.2 Cajón de Ladrillo Comun c/ armadura - diam 6.		Ud	20.00				
	3.3 Barra de Hierro diam 6 (para juntas del cajón de ladrillo)		Ud	1.00				
	3.4 Zocalo Sanitario en pared de Durlock Marca Atrim: (2.50 ml)		MI	4.00				
	4 PINTURA							
	4.1 Epoxi - Esmalte Acrilico apto uso hospitalario: (rend. 10 m2 x ltr x mano): 120 m2 de muros - sellador de premoldeado m2		m2	120.00				
	4.2 Impregnante para maderas - m2		m2	8.00				
	5 CARPINTERIA							
	5.1 Montaje Abeturas de aluminio existentes: 0.80 x 3.00 m (c/ 1 paño vatiante)		Ud	2.00				
	5.2 Montaje Puertas Placa existentes 0.83 x 2.00 (c/ 2 paños de abrir vatiante 0.85 x 0.80 m)		Ud	2.00				
	5.3 Cambio de cerraduras y manijas		Ud	2.00				
	6 INSTALACION PLUVIAL - CLOACAL							
	6.1 Rejilla de Hierro 20 x 100 cm		Ud	2.00				
	6.2 Tapa ciega de Hierro fundido 20 x 20 cm		Ud	2.00				
	6.3 Cañería PVC diam.110		MI	20.00				
	6.4 Curva 110 diam. a 45°		Ud	4.00				
	6.5 Pileta de piso de material Estanca c/ doble entrada 110 Boca y tapa ciega		Ud	2.00				
	7 INSTALACION ELECTRICA							
	7.1 Kit Instalación eléctrica p/ Equipo Pasteurizador (9,00 ml de cableado 2,5 mm, - llave termica bipolar 20 Amp. Disyuntor Dif. - Llaves de luz: Punto y toma), etc.		GI	1.00				
	8 INSTALACION DE AGUA FRIA							
	8.1 Kit Instalación de Agua Fria (conexión interna para dos cañerías): Cañería 3/4" termo fusión y Accesorios: 2 llaves de paso estéricas 1/2", accesorio p/ conexión tanque,		GI	1.00				

A	Costo - Costo						\$	-
B	Gastos Financieros						\$	-
SubTotal (A+B)							\$	-
C	Gastos Generales						\$	-
D	Beneficio Contratista						\$	-
SubTotal (Subtotal 1 + C+ D)							\$	-
E	Impuestos (sobre Subtotal 2)						\$	-

F	PRECIO TOTAL						\$	-
----------	---------------------	--	--	--	--	--	----	---