

UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN T.S. y M. - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

FECHA: Julio 2022
 VERSIÓN: 1

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL AREA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PROYECTO: Adecuación e Insonorización de SALA DE DISEÑO Y GRABACION - 2do Nivel.

TIPO	RUBRO	DESIGNACIÓN DE ITEMS	Ud	Computo	PRECIOS		Total	% de Avance
					Unit	Parcial		
OBRA	1	TABQUERIA DE DURLOCK (y accesorios)					\$ -	
	1.1	Panelería	M2	15.00		\$ -		
	1.2	Puerta Placa de Abrir	Ud	1.00		\$ -		
	2	PINTURA MUROS					\$ -	
	2.1	Latex interior (p/cara exterior de panel Durlock y Oficina diseño)	m2	35.00		\$ -		
	3	INSONORIZACION SALA DE GRABACION Y SONIDO					\$ -	
	3.1	Placas Fonoabsorbentes 50x50x3cm	Ud	100.00		\$ -		
	3.2	Adhesivo de Contacto: Tipo FONAC o de calidad similar (Fana de 1 ltrs - rendimiento 1 ltrx 3 m2)	Ltr	9.00		\$ -		
	4	INSTALACION ELECTRICA Y DATOS					\$ -	
	4.1	Red Eléctrica y Datos: Adecuacion electrica para instalar AACC y colocación de tomas p/ conexiones (microfono, Noteb.).	Gl	1.00		\$ -		
5	CARPINTERIA					\$ -		
5.1	Reparación baranda de madera de Escalera Helicoidal / Caracol	Ud	1.00		\$ -			
A	Costo - Costo					\$ -	0.00%	
B	Gastos Financieros					\$ -		
	SubTotal (A+B)					\$ -		
C	Gastos Generales					\$ -		
D	Beneficio Contratista					\$ -		
	SubTotal (Subtotal 1 + C+ D)					\$ -		
E	Impuestos (sobre Subtotal 2)					\$ -		
F	PRECIO TOTAL					\$ -		